

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Montaż konstrukcji mocującej wraz z modułami PV <i>CPV:</i>				
1	AW0001-090	Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych do 20 kg przykręcanych. Montaż na dachach - stelaże aluminiowe na podporach stalowych. <i>Grupa kosztów: Instalacje i urządzenia</i> <i>krotność = 1,00</i>	84,00	kpl		
2	KNR 5-08 0402-07-020	Mocowanie aparatów o masie do 20 kg posiadających do 2 otworów mocujących na gotowym podłożu bez częściowego rozebrania i podłączenia - montaż modułów fotowoltaicznych 310 Wp <i>krotność = 1,00</i>	84,00	szt		
		Razem:				
2		Okablowanie instalacji fotowoltaicznej <i>CPV:</i>				
3	KNR 5-08 0214-04-040	Przewody kabelkowe w powłoce ołowiane, osłonie polwinit, układane na gotowych uchwytych bezśrub. w korytkach, na drabin. z umocow. pojed. Łączny przekrój żył 10Cu mm ² <i>krotność = 1,00</i>	100,00	m		
4	KNR 5-08 0214-02-040	Przewody kabelkowe w powłoce polwinit, układane na gotowych uchwytych bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocow. pojed. Łączny przekrój żył 16Cu mm ² <i>krotność = 1,00</i>	100,00	m		
5	KNKRB 05 0207-05-040	Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur, przekrój żyły do 16 mm ² <i>krotność = 1,00</i>	430,00	m		
6	KNR 5-14 0101-02-020	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 50 kg <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
7	KNR 5-14 0101-03-020	Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 100 kg <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
8	KNR 5-08W 0407-02-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 16 A <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
9	KNR 5-08W 0407-02-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 20 A <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
10	KNR 5-08W 0407-02-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 32 A <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		

1	2	3	4	5	6	7
11	KNR 5-08W 0407-02-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy 40 A <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
12	KNR 5-08W 0407-0401-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy 25A 100mA wg projektu <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
13	KNR 5-08W 0407-0401-020	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy 40A 100mA wg projektu <i>krotność = 1,00</i>	1,00	szt		
14	KNKRB 05 0401-01-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg <i>krotność = 1,00</i>	5,00	szt		
15	KNKRB 05 0401-01-020	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg <i>krotność = 1,00</i>	2,00	szt		
16	KNNR 5 0203-030-040	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² wciągane do rur <i>krotność = 1,00</i>	90,00	m		
		Razem:				
3		Sprawdzenie i pomiary elektryczne <i>CPV:</i>				
17	AW	Sprawdzenie i pomiary elektryczne instalacji fotowoltaicznej wraz z zabezpieczeniami <i>krotność = 1,00</i>	2,00			
		Razem:				
		Razem kosztorys:				